

WliR.271.246.2.2020.SW

Toruń, 08.04.2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 18/2020 na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn. Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 w Toruniu na cele społeczne”.

W związku ze skierowaniem do Zamawiającego zapytania, udzielamy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

- a) Proszę o wyjaśnienie sposobu docieplenia ścian w obiekcie z uwagi na fakt iż budynek jest posadowiony na granicy działek?
- b) Czy do remontu są przewidziane schody zewnętrzne prowadzące do pom. na I piętrze?
- c) W związku z pokazanymi dwoma wysokościami w toaletach tylnej części budynku proszę o informację co to oznacza.

Odpowiedź:

Ad a) Docieplenie ścian od zewnątrz wykonać w systemie lekko-mokrym.

Od wewnątrz należy wykonać docieplenie z płyt silikatowo-wapiennych lub wapiennych przeznaczone do ocieplania ścian i sufitów od wewnątrz pomieszczeń lub innym materiałem zaproponowanym przez projektanta na który wyrazi zgodę zamawiający. Na załączonym rzucie pokazano schematycznie rodzaje i ociepleń dla budynku.

grubość płyt (mm)	min. 100 mm lub inna wynikająca z przepisów
gęstość objętościowa [kg/m ³]	max. 120 kg/m ³
wytrzymałość na ściskanie [MPa]	≥ 350 kPa
klasa ognioodporności	A1 (niepalne)
współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)]	mniejszy lub równy 0,045
współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ	3-7

Ad. b) Schody zewnętrzne prowadzące do pom. na I piętrze przewidzieć do remontu.

Ad. c) Wysokość w toaletach należy dostosować do obowiązujących przepisów, czyli należy podnieść pomieszczenie. Na załączonym rzucie pokazano schematycznie obszar podniesienia.

DYREKTOR
Wydziału Inwestycji i Remontów
mgr inż. Sławomir Wiśniewski