

Toruń, 20.03.2019 r.

WliR. 27.1.147.3 2019

Dotyczy : PZP 19/2019– Przetarg nieograniczony na „Budowę skweru rekreacyjnego przy ul. Chmielnej w Toruniu – Część II – budowa boiska sportowego”. W związku ze skierowanymi do Zamawiającego zapytaniami, udzielamy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie że przedmiotem inwestycji jest: Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej (929 m2). Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (1396 m2). Obsianie terenu trawą powierzchnia (4387 m2). Dostawa wraz z montażem ławek z oparciem 13 szt., koszy na śmieci 7 szt. tablic informacyjnych 3 szt., kamer monitoringu 2 szt. Ogrodzenie boiska, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek. Natomiast budowa placu zabaw, boiska do badmintona i siłowni nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź:

Powierzchnie boiska, z kostki betonowej, obsiane terenu trawą zgodnie z zaznaczonym na PZT obszarem realizacji zadania.

Dostawa i montaż ławek, koszy na śmieci i kamery monitoringu j/w.

Zakres realizacji nie obejmuje wykonania budowy placu zabaw, boiska do badmintona i siłowni wraz z nawierzchniami z kostki, które wykonano w 2018 roku.

Pytanie 2:

W opisie przedmiotu zamówienia pkt. 14.1.2. widnieje zapis „warstwa elastyczna nośna gr. 35 mm to mieszanka SER” proszę o doprecyzowanie czy zamawiającemu chodzi o warstwę typu ET, WS mieszanina granulatu gumowego SBR, żwirku suszonego oraz lepiszcza poliuretanowego gr. 35 mm?

Odpowiedź:

Tak chodzi o warstwę ET.

Pytanie 3:

W opisie przedmiotu zamówienia podano parametry nawierzchni poliuretanowej typu EPDM gr. 10 mm, informujemy że jest to niezgodne z normą PN-EN 14877:2014 - obowiązującą w Unii Europejskiej, norma określająca wymagania dotyczące sportowych nawierzchni PU otwartych obiektów sportowych.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę i dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu , posiadających parametry zgodne z norma PN-EN 14877:2014 pod warunkiem posiadania:

1. Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02
2. Atest higieniczny PZH
3. Karta techniczna potwierdzona przez producenta
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję.

Odpowiedź:

Zamawiający w Aneksie do projektu zmienił nawierzchnię z EPDM na nawierzchnię natryskową. Nawierzchnia składa się z warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego gr. 35 mm tzw. ET. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Na tak wykonaną warstwę ułożyć gumową warstwę użytkową 11 mm z SBR, wykonać poliuretanowy natrysk EPDM gr 2-3mm.

Pytanie 4:

Projekt przyjmuje niewłaściwy typ nawierzchni pu dla boiska.

Projekt podaje:

Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: użytkowej i elastycznej (nośnej):

Warstwę użytkową stanowi warstwa EPDM gr. 10 mm

Warstwę maty EPDM nakłada się za pomocą mechanicznej rozkładarki mas EPDM – zgodnie z technologią producenta systemu EPDM.

Warstwa elastyczna - nośna gr. 35 mm to mieszanka SBR. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych.

Ww. opis jednoznacznie wskazuje na nawierzchnię bezpieczną stosowaną na placach zabaw a nie nawierzchnię sportową. Chodzi o dolną warstwę z SBR gr 35 mm, której nie stosuje się przy

nawierzchniach sportowych. Wierzchnia warstwa z EPDM o gr. 10 mm jest właściwa ale wymaga ona warstwy stabilizującej typu ET (mieszanina żwirku kwarcowego, granulatu SBR i lepiszcza pu) – to jedyny i konieczny system nawierzchni.

W związku z powyższym wnosimy o niezbędną zmianę dolnej warstwy z SBR gr. 35 mm na warstwę stabilizującą typu ET i wprowadzenie stosownej korekty:

System nawierzchni składa się z dwóch warstw:

- Nawierzchnia sportowa pu typu EPDM jednowarstwowa (mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza pu) o gr. ok. 10 mm

Warstwę maty EPDM nakłada się za pomocą mechanicznej rozkładarki mas EPDM – zgodnie z technologią producenta systemu EPDM.

- Warstwa stabilizująca typu ET o gr. ok. 35 mm to mieszanka żwirku kwarcowego, granulatu SBR i lepiszcza pu. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych.

Odpowiedź:

Zamawiający w Aneksie do projektu zmienił nawierzchnię z EPDM na nawierzchnię natryskową. Nawierzchnia składa się z warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego gr. 35 mm tzw. ET. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Na tak wykonaną warstwę ułożyć gumową warstwę użytkową 11 mm z SBR, wykonać poliuretanowy natrysk EPDM gr 2-3mm.

Pytanie 5:

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź:

Jak w pytaniu nr 4.

Pytanie 6:

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia sportowa pu ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.

Odpowiedź:

Kolor nawierzchni zgodnie z projektem.

Pytanie 7:

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Odpowiedź:

Zgodnie z załączonym wzorem umowy.

Pytanie 8:

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

Odpowiedź:

Przedmiar robót nie stanowi podstawy wyceny. Wyceny należy dokonać na podstawie PB i zgodnie z zaznaczonym na PZT obszarem realizacji zadania.

Pytanie 9:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową.

Pytanie 10:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia.

p.o. DYREKTORA
Wydziału Inwestycji i Remontów

mgr inż. Sławomir Wiśniewski