

Inwestor:

Gmina Miasta Toruń
87-100 Toruń, ulica Wały gen. Sikorskiego 8

Zamawiający:

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Budowa placu zabaw w ramach zadania pn. "Mój bezpieczny skrawek osiedla"
Adres budowy: 87-100 Toruń, ulica Juliana Fałata 61-97, działki ewid. nr 177/40 i 183/2 z obrębu nr 5
Rodzaj robót: Roboty ziemne, roboty drogowe, roboty budowlane, mała architektura
Data oprac.: 15 stycznia 2021 r.
Podstawa oprac.: Kalkulacja indywidualna

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty ziemne i drogowe				
1	Kalkulacja indywidualna	Nawierzchnie utwardzone - kostka brukowa szara gr 6 cm z podbudową i obrzeżami betonowymi 8x30x100cm	24,55	m ²		
2	Kalkulacja indywidualna	Obrzeża betonowe 6x25x100cm na ławie oporowej (obwodowo jako ograniczenie placu zabaw)	34,00	mb		
3	Kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia bezpieczna - piasek do wypełniania piaskownic o frakcji 0,25-8mm, gr. 30cm	120,00	m ²		
		Razem:				
2		Roboty budowlane				
1	Kalkulacja indywidualna	Ogrodzenie systemowe placu zabaw h=1,1m RAL 6005, zabezpieczone antykorozyjnie - 2x malowanie proszkoweOgrodzenie systemowe placu zabaw h=1,1m RAL 6005, zabezpieczone antykorozyjnie - 2x malowanie proszkowe	42,80	mb		
2	Kalkulacja indywidualna	Furtka wys. H=1,1m, zawieszona na 3 zawiasach, słupki furtki z daszkiem, RAL 6005	1,00	kpl		
		Razem:				
3		Mała architektura				
1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego huśtawka wahadłowa	1,00	kpl		
2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego zjeżdżalnia z drabinką i ścianką wspinaczkową	1,00	kpl		
3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego karuzela tarczowa	1,00	kpl		
4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż Kosz parkowy betonowy na odpady, poj. 60l	1,00	kpl		
5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Ławka parkowa z oparciem	2,00	kpl		
6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - tablica informacyjna	1,00	kpl		
		Razem:				
		Razem kosztorys netto:				
		VAT 23%:				
		Razem kosztorys brutto:				