

Toruń, dnia 07.03.2019 r.

WiR.271.2.2.2019.MK

URZĄD MIASTA TORUNIA
Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Wały Gen. Sikorskiego 10
87-100 TORUŃ

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Remont i przebudowa hali sportowej w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego VIII w Toruniu”-Etap II

Urząd Miasta Torunia Wydział Inwestycji i Remontów, nawiązując do złożonego przez Oferenta zapytania w sprawie przetargu nieograniczonego wyjaśnia:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści jako zamienną systemową podłogę sportową w pełni zgodną z obowiązującą normą PN-EN14904 w 13 punktach w typie podłogi A4 (o najwyższych parametrach) o następującej budowie:

Warstwa wierzchnia: 2-lamelowe panele sportowe wykonane z litego twardego drewna dębowego, grubość całkowita paneli nie mniejsza niż 22mm, szerokość min. 130 mm, długość min. 2100 mm. Lamle łączone w panel sportowy przy pomocy mechanicznego trwałego połączenia gwarantującego stabilność i trwałość podłogi. Lite panele sportowe obustronnie fabrycznie lakierowane lakierem poliuretanowym o warstwie min. 40 μ i przeznaczeniu sportowym zgodnie z normą EN 14904 (poślizg, odbicie światła, połysk, odporność na zużycie). Twardość paneli sportowych w skali Brinell'a min. 3.4. Panele mają możliwość renowacji min. 10-krotnie, do łącznie min. 7 mm grubości, co jest potwierdzone w kartach katalogowych producenta.

Ruszt podłogi sportowej: Dwulegاریowa konstrukcja podłogi sportowej wykonana ze sklejk wilgocioodpornej posiada fabrycznie zainstalowane podkładki elastyczne amortyzujące uderzenia. Kliny poziomujące wykonane z PCV są systemowym rozwiązaniem producenta podłogi sportowej.

Folia PE: Folia PE gr. 0.2 mm układana na zakładkę i klejona na łączeniach taśmą.

Wysokość podłogi: 118 mm (możliwość poziomowania podłogi na klinach) ?

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Absorbacja energii | min.63% |
| 2. Odkształcenia standardowe | min. 2.6mm |
| 3. Odbicie piłki | min.95% |
| 4. Współczynnik poślizgu | 80-90 |
| 5. Obciążenie toczne | ≥1500N |
| 6. Odporność na zużycie | <80mg |
| 7. Odporność na uderzenie | brak uszkodzeń |
| 8. Odporność na wgłębienie | ≤0.5mm |
| 9. Odbicie zwierciadlane | ≤20% |
| 10. Zawartość pentachlorofenolu | brak |
| 11. Emisja formaldehydu | E 1 |
| 12. Połysk | ≤30% |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. System podłogi sportowej musi posiadać certyfikat FIBA I klasy oraz przynajmniej jeden certyfikat innej, dowolnej Międzynarodowej Federacji Sportowej. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na uwzględnienie w wycenie wykonanie warstw wyrównawczych po rozbiórce istniejącej podłogi sportowej. Obecnie wysokość przestrzeni pod podłogą wynosi od 0 do 50 cm. Dokumentacja fotograficzna z poprzedniej wymiany podłogi sportowej będzie załączona na stronie przetargu.

Pytanie:

Zgodnie z opisem technicznym do projektu pkt. 9 ust. 9.3.1 należy wykonać naprawę spękanych w dużej hali oraz pom. 32, 33, 34 i 35. W punkcie tym podano, że małe spękania o rozwarciu 3-5 mm należy przesyć prętami fi 10 mm o długości 2m, co 2 spoinę. Podano też, że możliwa jest alternatywnie doraźna za pomocą iniekcji. Prosimy o jednoznaczne określenie metody wykonania tych napraw, zwłaszcza, że niektóre pęknięcia mają więcej niż zakładane 3-5 mm i przebiegają w większości na styku (w narożniku) ścian i stropów. Ponadto w ust. 9.3.5 dopisano kursywą, że naprawy spękań należy wykonać na podstawie opracowanych w 2002 i 2009 r. projektów budowlanych dotyczących naprawy spękań w budynku hali sportowej. Prosimy o załączenie tych projektów do SIWZ.

Odpowiedź:

Spękania należy naprawić za pomocą przesyć prętami zgodnie z pkt. 9 ust. 9.3.1. Opracowania z 2002 i 2009 dotyczyły części zaplecza szatniowego który był remontowany w I etapie remontu i przebudowy hali.

Pytanie:

Czy pomiar osiadania budynku, którego konieczność wykonania jest wykazana w ust. 9.3.6 projektu wchodzi w zakres Etapu II będącego przedmiotem postępowania ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie:

Prosimy o jednoznaczne podanie, czy obudowy grzejników wymienione w pkt. 5, ust. 5.1 projektu, które mają być wykonane zgodnie z ust. 8.3.2 mają być wykonane w całym ciągu pomieszczenia, wzdłuż okien holu, czy też pojedynczo na każdym grzejniku osobno, albo grupując po dwa grzejniki?

Czy obudowy te mają zamykać grzejniki także od strony ściany okiennej?

Odpowiedź:

Obudowy wykonać w całym ciągu pomieszczenia, wzdłuż okien holu, bez zamknięcia od strony ściany okiennej.

Pytanie:

Czy istnieje konieczność wymiany będącego w bardzo dobrym stanie balkonu i pulpitu dla sędziów z biurkiem zgodnie z ust. 5.23 projektu ?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie:

W ust. 5.23 projektu opisano, że należy zamontować rolety zewnętrzne sterowane elektrycznie. Jednocześnie w ust. 8.3.3 opisano rolety przy wejściu do hali sportowej jako sterowane ręcznie. Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności.

Odpowiedź:

Należy zastosować rolety sterowane elektrycznie.

Pytanie:

Zamawiający w punkcie 2. aneksu do projektu wpisał „wykonać demontaż i ponowny montaż istniejącej tablicy wyników”. Według naszej wiedzy w hali znajdują się dwie tablice wyników (zamontowane na ścianach szczytowych) oraz zegary 24/14 sekund zamontowane na koszach najazdowych. Czy Zamawiający oczekuje demontażu i ponownego montażu obu tablic oraz montażu zegarów 24/14 sekund na koszach podstropowych, które zastąpią kosze najazdowe. Zwracamy uwagę, że zmiana lokalizacji zegarów 24/14 sekund z koszy najazdowych na podstropowe wymaga doprowadzenia zasilania oraz sterowania do konstrukcji podstropowej.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający oczekuje demontażu i ponownego montażu obu istniejących tablic oraz montażu istniejących zegarów 24/14 sekund na koszach podstropowych, które zastąpią kosze najazdowe (nowe tablice oraz zegary nie są w zakresie zadania), należy przewidzieć wykonanie doprowadzenia zasilania oraz sterowania do tych elementów.

Pytanie:

Jeżeli Zamawiający w przyszłości planuje wymianę istniejących tablic wyników na tablice z Certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej (FIBA) to sugerujemy wykonanie nowych instalacji elektrycznych pod tablicę, zegary 24/14 sekund oraz stanowisko sędziowskie.

Odpowiedź:

Tak, należy wykonać instalacje elektryczne pod tablicę, zegary 24/14 sekund oraz pod stanowisko sędziowskie. (przewidzieć zakończenia kabli z min. 1,5m zapasem)

Pytanie:

Zamawiający w punkcie 8.2.6. opisu technicznego do projektu wskazuje trybuny 5-rzędowe, zaś w kosztorysie ofertowym trybuny 3-rzędowe. Prosimy o wskazanie, której trybuny Zamawiający oczekuje. Jednocześnie informujemy, że trybuna 5-rzędowa jest składana elektrycznie.

Odpowiedź:

Trybuny wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie:

Zamawiający w punktach 8.2.2. i 8.2.3. wskazał profesjonalne tablice do koszykówki. Prosimy o potwierdzenie, że szkło akrylowe ma być mocowane do ramy tablicy za pomocą kątowników np. 53x50 mm malowanych w kolorze białym (RAL 9003 o wykończeniu matowym).

Odpowiedź:

Tak potwierdzamy, tablice do koszykówki należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie:

Zamawiający w punktach 8.2.2. i 8.2.3. wskazał osłony dolnej krawędzi tablicy. Prosimy o potwierdzenie, że osłony mają być wylewane, w jednolitym kolorze (nie dopuszcza się klejonych z pociętej pianki).

Odpowiedź:

Potwierdzamy


Pytanie:

Zamawiający w punkcie 8.2.9. opisu technicznego do projektu wskazał siedziska sportowe w ilości 686 sztuk, zaś w załączniku nr 2 do aneksu - 680 sztuk. Prosimy o wskazanie, jaką ilość siedzisk należy przyjąć w ofercie.

Odpowiedź:

686 sztuk.

p.o. DYREKTORA
Wydziału Inwestycji i Remontów


mgr inż. Sławomir Wiśniewski

Główny Specjalista


mgr inż. Maciej Kłysik