

Toruń, 27.05.2019 r.

WliR. 149.2...... 2019

Dotyczy : PZP 70/2019– Przetarg nieograniczony **wykonania zadania pn.„W zdrowym ciele zdrowy duch” - modernizacja placu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 przy ulicy Ogrodowej 3/5 w Toruniu**”. W związku ze skierowanymi do Zamawiającego zapytaniami, udzielamy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych następujących wyjaśnień :

Pytanie 1.

Czy jest możliwość uzyskania bilansu ilościowego dla:

- Demontażu nawierzchni i obrzeży [m2]
- Wywozu i utylizacja materiałów z rozbiórek [m3]
- Ułożenia nawierzchni z kostki betonowej szarej gr.6cm [m2]
- Ułożenia obrzeży betonowych [m]
- Naprawę istniejącej nawierzchni bezpiecznej z płytek SBR [m2]
- Wykonania trawnika [m2]
- Modernizację murów oporowych (tynkowanie i malowanie) [m] lub [m2]
- Oczyszczenie i malowanie balustrad stalowych [m] i wysokość balustrad lub [m2]
- Ogrodzenie systemowe [m]
- Długość projektowanej trasy zewnętrznej odcinka wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej [m]

Odpowiedź:

Zamawiający załączy uproszczony przedmiar robót, który nie stanowi podstawy do wyceny zamówienia.

Pytanie 2.

Czy obrzeża betonowe mają mieć wymiary 6x25x100 czy 8x35x100 ?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem budowlanym 6x25x100.

Pytanie 3.

Czy siedziska na murze oporowym bez oparcia mają być na całej długości muru bez odstępów?

Odpowiedź:

Na całej długości bez odstępów.

Pytanie 4.

Jaka ma być ilość roślin iglastych posadzonych w donicach, jakiego rodzaju są te rośliny oraz jakie parametry mają mieć rośliny podczas sadzenia?

Odpowiedź:

Projektowane nasadzenia krzewów.

Ze względu na charakter obiektu oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania, wszystkie krzewy powinny być sadzone zgodnie z projektem, zwłaszcza w zakresie lokalizacji, gatunku i odmiany oraz wielkości materiału szkółkarskiego.

Materiał szkółkarski powinien być żywotny, dobrze ukorzeniony i o formie charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane drzewa i krzewy powinny być wolne od chorób i szkodników, z dużym, zdrowym systemem korzeniowym, bez śladów uszkodzeń. Drzewka powinny mieć proste, pionowe pnie i mocne, foremne korony, a korzenie drzew ani krzewów nie powinny być pozwijane.

Projektowane roślinność:

- świerk biały Conica w donicy - sztuk 10

p.o. DYREKTORA
Wydziału Inwestycji i Remontów

mgr inż. Sławomir Wiśniewski

Inwestor:
Gmina Miasta Toruń
87-100 Toruń, ulica Wały gen. Sikorskiego 8

Zamawiający:
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Modernizacja placu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu
Adres budowy: 87-100 Toruń, ulica Joachima Lelewela 20, dz. ewid. nr 451, 454/1, 454/2 w obrębie 3

Rodzaj robót:

Charakterystyka robót: Roboty ziemne

Roboty rozbiórkowe

Nawierzchnie utwardzone

Mała architektura i ogrodzenie

Data oprac.:

Umowa z dnia:

Podstawa opracowania: KNR 2-23, KNR 2-01, KNR 2-31, KNR 2-31I, KNR 4-01, AW

Waluta: PLN

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1		Demontaż i utylizacja – płytki betonowe z obrzeżami i podbudową	720,00	m2		
		Razem:				
2		Nawierzchnie utwardzone				
1		Nawierzchnie utwardzone - kostka brukowa gr. 6,0cm z obrzeżami i podbudową	750,00	m2		
2		Nawierzchnie utwardzone - miejscowa naprawa nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej	1,00	kpl		
		Razem:				
3		Mała architektura i ogrodzenie				
1		Dostawa i montaż - tablica informacyjna	1,00	kpl		
2		Demontaż i montaż - ławka parkowa z oparciem	4,00	kpl		
3		Demontaż i montaż - siedziska na murze oporowym bez oparcia	24,00	mb		
4		Demontaż i montaż - pojemniki parkowe na odpady	4,00	kpl		
5		Demontaż i montaż - leżaki metalowe	5,00	kpl		
6		Demontaż i montaż - donice z nasadzeniami iglaków	10,00	kpl		
7		Modernizacja murów oporowych - tynkowanie i malowanie	120,00	m2		
8		Balustrady stalowe do oczyszczenia i malowania	11,00	m2		
		Razem:				
4		Ogrodzenie				
1		Dostawa i montaż - ogrodzenie systemowe panelowe	35,00	mb		
2		Demontaż i montaż - furtka systemowa szer. 1,20m	1,00	kpl		
		Razem:				
5		Instalacja kanalizacji deszczowej				
1		Projektowany wpust deszczowy z rurą KD dn=200mm, PVC-U i wpięciem do istn. studni	2,00	kpl		
		Razem:				
		Razem kosztorys netto:				
		VAT 23%:				
		Razem kosztorys brutto:				

Sporządził:

Sprawdził: