

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

„WYKONANIE KOMPLEKSOWEGO REMONTU KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM – ETAP II {PIWNICA, KLATKA SCHODOWA} W BUDYNKU SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 PRZY UL. BAŻYŃSKICH 30/36 W TORUNIU.

I. Wykonanie kompleksowego remontu kuchni wraz z zapleczem – etap II piwnica w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich 30/36 w Toruniu {pomieszczenia nr 0.1 do 0.7}, a w szczególności:

1) Roboty budowlane w zakresie określonym w projekcie budowlanym a w szczególności - wyniesienie sprzętu oraz mebli z remontowanych pomieszczeń, demontaż stolarki drzwiowej, rozbiórka ścianek, zmycie i zeszkobanie starych powłok malarskich, skucie istniejących posadzek, wykonane odtworzeniowych po wykonanych instalacjach, wykonanie nowych ścianek działowych i замуrowanie otworów, wykonanie posadzki samopoziomującej pod posadzki, ułożenie płytek posadzkowych antypoślizgowych oraz płytek ściennych, montaż stolarki drzwiowej, wykonanie gładzi i robót malarskich wszystkich ścian i sufitów nie wykończonych glazurą, wniesienie i montaż sprzętu oraz mebli, wywóz odpadów i materiałów z demontaży i rozbiórek w zakresie określonym w projekcie budowlanym.

2) Demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej – poziom piwnic z przejściami przewodów przez strop parter/piwnica, w zakresie określonym w projekcie budowlanym (wraz z armaturą i wyposażeniem), wykonanie układu hydroforowego w zakresie określonym w projekcie budowlanym.

3) Demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej – poziom piwnic z przejściami przewodów przez strop parter/piwnica i postawieniem nowych pionów w zakresie określonym w projekcie budowlanym, wykonanie instalacji podposadzkowej piwnic wraz z agregatem dwupompowym i separatorem tłuszczu w zakresie określonym w projekcie budowlanym.

4) Demontaż istniejącej instalacji gazowej w zakresie określonym w projekcie budowlanym.

6) Demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej – poziomu piwnic, instalacja zasilania urządzeń i gniazd wtykowych, instalacja oświetlenia, rozdzielnica RK w zakresie określonym w projekcie budowlanym.

7) Dostawa i montaż nowego wyposażenia technologicznego

{piwnica} zgodnie z projektem technologicznym,

- pozycje : 1, 2,3,6,8,9,10,

-przeniesienie obieraczki z parteru do pomieszczenia w piwnicy wraz z podłączeniem,

Całość prac należy wykonać w zakresie oraz standardach technicznych i jakościowych określonych w projektach budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz na podstawie oględzin i pomiarów dokonywanych na terenie obiektu.