

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

„MODERNIZACJA BUDYNKU I POMIESZCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL. WIELKIE GARBARY 9 W TORUNIU” – ETAP II.

I. Zamawiający wprowadza do rozwiązań projektowych:

1. Wymianę starej drewnianej stolarki okiennej w budynku zachowując podziały i elementy ozdobne słupków, listew i ślemion zgodnie z projektem budowlanym i programem konserwatorskim o n/w parametrach:

- okna drewniane o konstrukcji jednoramowej, rozwierno - uchylne,
- profile i elementy ozdobne odtwarzające pierwotną formę,
- stolarka z drewna sosnowego, klejonego,
- drewno impregnowane i malowane,
- szyba zespolona,
- okucia: obwiedniowe (*mikrowentylacja w okuciu*),
- okna o współczynniku akustycznym R_w 40dB,
- nawiewniki higrosterowalne (30m³/h) 42 dB akustyczne z łącznikiem akustycznym i okapem akustycznym (ukryte w ramie pod okapnikiem),
- okapnik drewniany,
- parapety wewnętrzne - drewno klejone,
- parapety zewnętrzne: zgodnie z projektem budowlanym i programem konserwatorskim ,
- współczynnik przenikania ciepła okna $U=0,9\text{W/m}^2\text{K}$.

2. Docieplenie ścian zewnętrznych poddasza metodą lekką mokrą styropianem 0,031 [W/(m·K)] gr 14 cm wraz z usunięciem starych obróbek blacharskich, tynków, wyrównaniem podłoża pod docieplenie, naprawą gzymsów, wykonaniem obróbek blacharskich z blachy miedzianej patynowanej gzymsów i parapetów zewnętrznych okien poddasza.

Uwaga:

Prace konserwatorskie dotyczą wszystkich licowych elewacji budynku – frontu od ulicy, elewacji dziedzińca, elewacji boiska, elewacji bocznych, ryzalitów.

Ponadto należy uwzględnić usunięcie i wykonanie 100% spoinowania licowych elewacji budynku.

INSPEKTOR


nr upr. ABIT-VI/7322/6/99

p.o. DYREKTORA
Wydziału Inwestycji i Remontów


mgr inż. Sławomir Wiśniewski