


1. Do zadań wykonawcy będzie należało:

- Zakup, dostawa 20 szt. baterii do UPS MGE Galaxy 3500 15 kVA i ich wymiana w lokalizacjach UMT wg pkt 2.
- Po wykonaniu wymiany baterii Wykonawca przeprowadzi prace polegające na sprawdzeniu poprawności działania całego zasilacza UPS po wymianie, polegające na:
 - a) sprawdzenie warunków pracy zasilacza,
 - b) oczyszczenie wnętrza zasilacza,
 - c) sprawdzenie stanu okablowania wewnętrznego zasilacza,
 - d) sprawdzenie stanu izolacji zasilacza,
 - e) sprawdzenie pewności połączeń przewodów zasilających i odbiorczych zasilacza,
 - f) sprawdzenie stanu akumulatorów (pomiar rezystancji wewnętrznej),
 - g) diagnostykę zasilacza z użyciem oprogramowania serwisowego,
 - h) testowanie urządzenia – systemu,
 - i) pomiary parametrów zasilacza,
 - j) regulację i kalibrację urządzeń w razie konieczności,
 - k) protokół z przeprowadzonych czynności i zalecenia.

2. Lokalizacje UPS i ilości baterii do wymiany

Lokalizacja	Nr inwentarzowy UPS	Numer seryjny UPS	Ilość baterii do wymiany
Legionów 220	UMT-ST-6-4079-2014	PS1428131372	12
Batorego 40	UMT-ST-4-3450-2013	PS1247131747	8

3. Gwarancja na moduł baterii musi być zgodna z gwarancją producenta jednak nie krótsza niż 3 lata.


Kierownik Referatu
Obsługi Informacyjnej
Piotr Konstanty