

Przedmiar „Zagospodarowanie terenu przy ul. Drzymale”

Lp.	OPIS	IŁOŚĆ
1.	Wycinka drzew i krzewów (na podst. Inwentaryzacji)	3 szt. drzew
2.	Przycinka drzew i krzewów cięcia korekcyjne, odmładzające (zgodnie z inwentaryzacją)	14 szt. drzew 26 m ² krzewów
3.	Zakładanie trawnika (wygrabianie ziemi na gł. 5 cm i nawiezienie nowej urodzajnej na wys. 10 cm)	541 m ²
4.	Zakładanie rabat (wygrabianie ziemi na gł. 10 cm i nawiezienie nowej urodzajnej na wys. 10 cm)	393 m ²
5.	Zakup i montaż agrowłókniny	393 m ²
6.	Zakup i usługa rozplantowania kory sosnowej	355 m ²
7.	Zakup i usługa rozplantowania kamienia naturalnego frakcja 10-20 mm na grubości 3 cm, w jasnym kolorze	38 m ²
8.	Zakup i montaż EcoBord o wys. 10 cm	144 mb
9.	Nasadzenia roślin zgodnie z projektem: -drzewa liściaste 10 cm obwodu na 1 m, min. 3x szkółkowane - drzewa iglaste min. 1,2m wys., min. 2 x szkółkowane -krzewy min. 20 cm wys., min. 2x szkółkowane -byliny, trawy min. 10 cm wys. -sadzonki na żywopłot z gołym korzeniem min. 30 cm wys.	558 szt.
10.	Nawierzchnia naturalna gruntowa	137,5 m ²
11.	Słupki	6 szt.
12.	Krawężniki do nawierzchni naturalnej	184 mb