

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

**„WYKONANIE KOMPLEKSOWEGO REMONTU KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM – ETAP I
{PARTER BEZ STOŁÓWKI} W BUDYNKU SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 PRZY UL.
BAŻYŃSKICH 30/36 W TORUNIU.**

I. Wykonanie kompleksowego remontu kuchni wraz z zapleczem – etap I {parter bez stołówki} w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich 30/36 w Toruniu {pomieszczenia nr 1 do 11 }, a w szczególności:

- 1) Roboty budowlane w zakresie określonym w projekcie budowlanym a w szczególności - wyniesienie sprzętu oraz mebli z remontowanych pomieszczeń, demontaż stolarki drzwiowej, skucie istniejącej posadzek z płytek, rozebranie istniejącego podkładu betonowego, rozebranie istniejących okładzin ściennych, wykonanie podkładu betonowego, wyprofilowanie spadków do kraterów ściekowych, wykonanie posadzki cementowej z oraz izolacji poziomych z taśmami i uszczelnieniami systemowymi, ułożenie płytek posadzkowych antypoślizgowych oraz płytek ściennych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie robót malarskich, wniesienie i montaż sprzętu oraz mebli, wywóz odpadów i materiałów z demontaży i rozbiórek,
- 2) Demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej – poziom piwnic i parteru, z przejściami przewodów przez strop parter/piwnica, w zakresie określonym w projekcie budowlanym (wraz z armaturą i wyposażeniem).
- 3) Demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej – poziom parteru z przejściami przewodów przez strop parter/piwnica i postawieniem nowych pionów w zakresie określonym w projekcie budowlanym (z zakresu wyłączono instalację podposadzkową piwnic wraz z agregatem dwupompowym i separatorem tłuszczu) .
- 4) Demontaż istniejącej i wykonanie instalacji gazowej, w zakresie określonym w projekcie budowlanym.
- 5) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej – poziom parteru, w zakresie określonym w projekcie budowlanym.
- 6) Demontaż istniejącej i wykonanie nowej instalacji elektrycznej – poziom parteru, instalacja zasilania urządzeń i gniazd wtykowych, instalacja oświetlenia, rozdzielnica RK wraz z WLZ do rozdzielnic głównej TG, w zakresie określonym w projekcie budowlanym.
- 7) Demontaż istniejącego oraz dostawa i montaż nowego wyposażenia technologicznego {parter} zgodnie z projektem technologicznym,

- pozycje : 1, 2, 7, 31, 34

- demontaż i montaż pozostałych istniejących urządzeń i wyposażenia,

Całość prac należy wykonać w zakresie oraz standardach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacjach projektowych {projektach budowlanych}, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz na podstawie oględzin i pomiarów dokonywanych na terenie obiektu.

INSPEKTOR


Danuta Kłopot
nr upr. ABIT-VI/7341/6/90