

URZĄD MIASTA TORUNIA
Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Wały Gen. Sikorskiego 10
87-100 TORUŃ

Toruń, 17.01.2019 r.

WliR.271.225.3.2019.

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego zapytaniami, dotyczącymi SIWZ do przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu”, udzielamy zgodnie z ustawą – Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnień:

1.Pytanie

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt zieleni, wraz z niezbędnymi parametrami do wyceny zieleni (obwody i wysokość dla drzew oraz wysokość i wielkość pojemnika dla krzewów).

Odpowiedź:

Plan nasadzeń zgodnie z załączoną planszą nasadzeń.

Dołączono załącznik nr 5



2. Pytanie

W pkt 1.2.8) SIWZ widnieje zapis „bez pielęgnacji”. Czy oznacza to, że zakres zamówienia nie obejmuje pielęgnacji gwarancyjnej zieleni?

Odpowiedź:

Potwierdzamy, zamówienie nie obejmuje porealizacyjnej pielęgnacji zieleni na terenie całego Parku. Zamawiający ustalił zakres zobowiązań gwarancyjnych w § 11 wzoru umowy i przewidział odpowiedzialność Wykonawcy za cały przedmiot zamówienia przez okres 4 lat.

3. Pytanie

Prosimy o przedstawienie projektu wykonawczego siedziska żelbetowego oraz ławki żelbetowej dla matki karmiącej.

Odpowiedź:

Inwestor nie posiada projektu wykonawczego, ławka dla matki karmiącej z opisem, wymiarami i rysunkiem znajduje się w projekcie budowlanym - elementy małej architektury

4.Pytanie

Prosimy o przedstawienie przekrojów nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni.

Odpowiedź:

Opis boiska i siłowni znajduje się w projekcie budowlanym – architektura. Projektant wskazał, że grubość warstw nawierzchni należy przyjąć wg wytycznych wybranego przez składającego ofertę producenta,

5.Pytanie

Prosimy o przedstawienie projektu ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego.

Odpowiedź:

Opis ogrodzenia i piłkochwyty znajduje się w projekcie architektury, ogrodzenie należy przyjąć wg wytycznych wybranego przez składającego ofertę producenta,

6.Pytanie

Projekt przewiduje obrzeża granitowe prosimy o informację jakiego koloru ma być obrzeże?

Odpowiedź:

Obrzeża granitowe koloru szarego.

7.Pytanie

Prosimy o przedstawienie przykładowych kart katalogowych tablic ścieżki edukacyjnej, domków dla jeży oraz uli celem sporządzenia wyceny.

Odpowiedź:

Parametry podstawowe – domki dla jeży – 6 szt.

Ścianki domku - deski sosnowe sezonowane, impregnowane tylko po stronie zewnętrznej - grubości 25 mm. Wysokość ścian $h=30$ cm.

Wymiary wewnętrzne komory mieszkalnej 400x400 mm, wejście z wiatrołapem szerokości 100 mm, otwór wejściowy o wymiarach 100x100 mm.

Listewki montażowe ścianek przybijać po stronie zewnętrznej. Podłogę i dach wykonać ze sklejki wodoodpornej grubości min. 6 mm. Dach otwierany jednostronnie (na zawiasach) z zamknięciem bocznym. Podłoga po stronie zewnętrznej oraz wierzch dachu, pokryć papą bitumiczną grubości min. 3,5 mm.

Parametry podstawowe – ule (hotele dla owadów) – 6 szt.

Materiał – palety transportowe 1200x800 mm w 5 warstwach, chronione dachem dwuskośnym, pokrytym papą bitumiczną grubości min. 4 mm, ustawione na bloczkach betonowych, zagłębionych w 2/3 w gruncie. Ściany pokryte siatką ocynkowaną, zgrzewaną o oczkach max. 15x15 mm.

Wypełnienie materiałem pozwalającym na osiedlenie w szczególności:

os, trzmieli, trzmielców, pszczoł murarek, pszczoł samotnic, złotooków, biedronek siedmiokropek, skorków itp.

Realizacja zgodna z wytycznymi określonymi w „Podręczniku najlepszych praktyk ochrony owadów” -

8.Pytanie

Prosimy o zamieszczenie przykładowej karty katalogowej oprawy oświetleniowej na słupowej w celu sporządzenia wyceny.



Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada kart katalogowych. Wycenę oprav należy dokonać na podstawie danych zawartych w opisie technicznym projektu budowlanego – opracowanie 1.5 Projekt zagospodarowania terenu – branża elektryczna i teletechniczna, w aneksach do projektu budowlanego oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

9.Pytanie

Prosimy o uzupełnienie projektu odnośnie oprav gruntowych - brak w projekcie informacji odnośnie tych oprav. Prosimy również o zamieszczeni przykładowej karty katalogowej oprawy gruntowej.

Odpowiedź:

Wycenę oprav należy dokonać na podstawie danych zawartych w opisie technicznym projektu budowlanego – opracowanie 1.5 Projekt zagospodarowania terenu – branża elektryczna i teletechniczna, w aneksach do projektu budowlanego oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Zamawiający nie posiada kart katalogowych.

10.Pytanie

Prosimy o odpowiedź które oprawy mają być sterowane i czy sterowanie ma ograniczyć się tylko do redukcji mocy strumienia świetlanego o 40% w godzinach 24:00-5:00?

Odpowiedź:

Sterowanie oprav należy wykonać na podstawie schematów ideowych zawartych w projekcie budowlanym oraz opisu zawartego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

11.Pytanie

Prosimy o zamieszczenie przykładowej karty katalogowej kamery szybkoobrotowej celem sporządzenia wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada kart katalogowych kamery szybkoobrotowej. Wycenę kamer należy dokonać na podstawie danych zawartych w opisie projektu budowlanego, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz w załączonych do projektu „Warunkach technicznych budowy monitoringu na obszarze Parku Tysiąclecia w Toruniu”.

12.Pytanie

Prosimy o informację czy kamery mają być wyposażone w naświetlacz podczerwieni?

Odpowiedź:

Specyfikacja techniczna kamery została podana w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz w „Warunkach technicznych budowy monitoringu na obszarze Parku Tysiąclecia w Toruniu”.

13.Pytanie

Prosimy o odpowiedź w ile dysków 4TB należy wyposażyć macierze dyskowe. Ponieważ w opisie elektrycznym punkt 12. Monitoring wizyjny napisano że macierze dyskowe należy wyposażyć w dyski 4TB ale nie podano ile dysków.

Odpowiedź:

Dyski są opisane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót a rozbudowa macierzy dyskowej jest opisana w „Warunkach technicznych budowy monitoringu na obszarze Parku Tysiąclecia w Toruniu”.

14.Pytanie

Prosimy o odpowiedź czy rozbudowa centrum monitoringu wiąże się z wykonaniem nowego stanowiska monitoringu jeżeli tak to w co należy wyposażyć takie stanowisko?

Odpowiedź:

Nie

15.Pytanie

Prosimy o odpowiedź zgodnie z opisem elektrycznym pkt 12. Monitoring wizyjny że istniejący system jest objęty gwarancją dla tego prosimy o podanie producenta istniejącego monitoringu tj. zainstalowanych kamer aby zachować jednolitość systemu oraz zachować ciągłość istniejącej gwarancji.

Odpowiedź:

Informacje dotyczące gwarancji systemu są zawarte w „Warunkach technicznych budowy monitoringu na obszarze Parku Tysiąclecia w Toruniu”.

16.Pytanie

Prosimy o uzupełnienie oraz wyjaśnienie zapisu z pkt 13. Sieci światłowodowe z opisu projektu elektrycznego „W projekcie wykonawczym należy opracować schemat optyczny dla projektowanej infrastruktury światłowodowej”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego. Wykonawca po zakończeniu robót ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą projekt powykonawczy, w którym powinien być załączony schemat optyczny sieci światłowodowej.

17.Pytanie

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej odnośnie punktu styku z miejską siecią światłowodową w Mini Aquaparku o rysunki i schematy instalacji które należy wykonać.

Odpowiedź:

Punkt styku z miejską siecią światłowodową jest podany w opisie projektu budowlanego i w warunkach włączenia projektowanego monitoringu wizyjnego na terenie Parku Tysiąclecia do sieci teleinformatycznej GMT (pismo Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Torunia znak: WI.2635.100.2017 z dnia 28.09.2017r.) załączonych do projektu budowlanego i znajduje się na terenie Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Hallera 79. Zamawiający nie posiada rysunków i schematów instalacji. Instalacje należy wykonać wg opisu podanego w projekcie budowlanym i na podstawie oględzin obiektu.

18.Pytanie

Prosimy o przedstawienie projektu i przedmiaru rozbiórek wyszczególnionych w opisie technicznym projektu budowlanego str. 5 podpunkt 2.1.

Odpowiedź:

Inwestor nie posiada projektu rozbiórek,

19.Pytanie

Czy zakres zamówienia obejmuje pielęgnację istniejącego drzewostanu? Jeżeli tak, prosimy o szczegółowe określenie tego zakresu.

Odpowiedź:

Zamówienie nie obejmuje zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu, który zakwalifikowano do pozostawienia na terenie Parku.

20.Pytanie

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę obrzeży z granitowych na obrzeża betonowe, proponowane w projekcie obrzeża granitowe w znacznym stopniu podnoszą koszt inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zamiany zaprojektowanych obrzeży granitowych na obrzeża betonowe. Obrzeża należy zamontować zgodnie z opisem w projekcie budowlanym

21.Pytanie

Wnioskujemy o zmianę konstrukcji podestów drewnianych, zamiana belek oczepowych z konglomeratu PVC na belki dębowe, oraz legarów z konglomeratu PVC na modrzewiowe. Proponowana zmiana jest równoważna do założeń projektowych a ma znaczący wpływ na koszt inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany materiałów przewidzianych do wykonania pomostów. Konstrukcję podestów drewnianych należy wykonać zgodnie z opisem w projekcie budowlanym

22.Pytanie

Wnioskujemy o zmianę opraw oświetleniowych na słupowych na oprawę producenta Arealamp typ A-DECO LED. Proponowana zmiana jest równoważna do założeń projektowych a ma znaczny wpływ na koszt inwestycji. Karta katalogowa w załączniku do pytań.

Odpowiedź:

Z uwagi na konieczność uzyskania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia oraz na ograniczony czas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ogłoszonego przetargu nieograniczonego Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opraw.

23.Pytanie

Prosimy o udostępnienie projektów wykonawczych ponieważ z projekcie budowlanym występują odwołania do projektu wykonawczego.

Odpowiedź:

Inwestor nie posiada projektu wykonawczego,

24.Pytanie

Prosimy o udostępnienie warunków technicznych energetycznych P/17/056783.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na stronie BIP UMT warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA – OPERATOR S.A. nr P/17/056783.

25.Pytanie

Prosimy o odpowiedź czy wzrost mocy przyłączeniowej energii do 12kW jest wystarczający aby obsłużyć zasilanie 148 szt. opraw parkowych 323 szt. opraw wbudowanych, 4 szt. opraw do oświetlenia boiska sportowego, zasilanie systemu monitoringu oraz zasilanie toalety wraz z istniejącą tablicą multimedialną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje obliczeń zapotrzebowania mocy. Przewidywany wzrost mocy przyłączeniowej został podany w projekcie budowlanym.

26.Pytanie

Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego z obliczeniami doboru mocy przyłączeniowej energii elektrycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego z obliczeniami doboru mocy przyłączeniowej.

27.Pytanie

Prosimy o przedstawienie przykładowej karty katalogowej opraw drogowych do oświetlania boiska sportowego w celu sporządzenia wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada karty katalogowej opraw drogowych do oświetlenia boiska sportowego. Oświetlenie boiska sportowego należy wycenić na podstawie opisów znajdujących się w projekcie budowlanym, w projekcie zagospodarowania terenu oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

28.Pytanie

W związku z obszerną dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia oraz dodatkowo brakiem dostępu do projektu technicznego aż do dnia 15.01.2019r. na stronie Zamawiającego, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 08.02.2019r.

Odpowiedź:

Termin składania ofert zostanie przedłużony do dnia 4.02.2019 r

29.Pytanie

Prosimy o wskazanie ilości oraz charakterystyki projektowanych tablic informacyjnych oraz tablic z regulaminem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że tablice informacyjne i tablice z regulaminem nie wchodzą w zakres inwestycji.

30.Pytanie

Prosimy o wskazanie ilości oraz charakterystyki projektowanych domków dla jeży i uli.

Odpowiedź:

Parametry podstawowe – domki dla jeży – 6 szt.

Ścianki domku - deski sosnowe sezonowane, impregnowane tylko po stronie zewnętrznej - grubości 25 mm. Wysokość ścian h=30 cm.

Wymiary wewnętrzne komory mieszkalnej 400x400 mm, wejście z wiatrołapem szerokości 100 mm, otwór wejściowy o wymiarach 100x100 mm.

Listewki montażowe ścianek przybijać po stronie zewnętrznej. Podłogę i dach wykonać ze sklejki wodoodpornej grubości min. 6 mm. Dach otwierany jednostronnie (na zawiasach) z zamknięciem bocznym. Podłoga po stronie zewnętrznej oraz wierzch dachu, pokryć papą bitumiczną grubości min. 3,5 mm.

Parametry podstawowe – ule (hotele dla owadów) – 6 szt.

Materiał – palety transportowe 1200x800 mm w 5 warstwach, chronione dachem dwuskośnym, pokrytym papą bitumiczną grubości min. 4 mm, ustawione na bloczkach betonowych, zagłębionych w 2/3 w gruncie. Ściany pokryte siatką ocynkowaną, zgrzewaną o oczkach max. 15x15 mm.

Wypełnienie materiałem pozwalającym na osiedlenie w szczególności:

os, trzmieli, trzmielców, pszczoł murarek, pszczoł samotnic, złotooków, biedronek siedmiokropek, skorków itp.

Realizacja zgodna z wytycznymi określonymi w „Podręczniku najlepszych praktyk ochrony owadów” -

31.Pytanie

W opisie technicznym projektu budowlanego zagospodarowania terenu pkt. 3.6 „Zestawienie powierzchni” podano powierzchnię placów i alejek parkowych i ciągu pieszo-rowerowego o wartości 9960 m². W przedmiarze natomiast poz. 62 d.7.1. powierzchnia alejek parkowych wynosi 7880 m² a powierzchnia ciągu pieszo-Rowerowego wynosi 1918 m², łącznie 9798 m². Prosimy o podanie prawidłowej wartości powierzchni placów i alejek parkowych oraz ciągu pieszo-rowerowego.

Odpowiedź:

Powierzchnię placów, alejek parkowych i ciągu pieszo-rowerowego należy przyjąć z opisu w projekcie budowlanym,

32.Pytanie

W opisie technicznym projektu budowlanego zagospodarowania terenu pkt. 3.6 „Zestawienie powierzchni” podano powierzchnię ciągu pieszo-jezdnego o wartości 525 m². W przedmiarze natomiast poz. 79 d.7.3 podano ilość 434 m². Prosimy o podanie prawidłowej powierzchni ciągu pieszo-jezdnego.

Odpowiedź:

Powierzchnię ciągu pieszo-jezdnego należy przyjąć z opisu w projekcie budowlanym,

33.Pytanie

Prosimy o udostępnienie przekroju nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z kostki granitowej.

Odpowiedź:

Przekroje alejek zamieszczone są w branży architektonicznej rys.nr 5 – przekroje poprzeczne alejek parkowych,

34.Pytanie

W opisie technicznym projektu budowlanego zagospodarowania terenu pkt.3.5 „Rozwiązania techniczne i materiałowe” podano materiał, który należy wykorzystać do wykonania ciągu pieszo-jezdnego jako kostkę granitową ciętą w kolorze szarym o wymiarach 15x15x10cm. W przedmiarze natomiast poz. 84 d.7.3 podano wymiary 15x20 cm. Prosimy o podanie prawidłowych wymiarów w/w kostki granitowej.

Odpowiedź:

Wymiary kostki granitowej należy przyjąć z opisu projektu budowlanego,

35.Pytanie

Prosimy o podanie producentów elementów małej architektury oraz urządzeń placu zabaw.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych nie wskaże producentów elementów małej architektury oraz urządzeń placu zabaw.

36.Pytanie

Zgodnie z rys. nr 5 „Przekroje poprzeczne alejek parkowych” projektu budowlanego zagospodarowania terenu nawierzchnię mineralną ciągu pieszo-rowerowego należy wykonać na następujących warstwach konstrukcyjnych: warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm, podbudowa mineralna z kruszywa łamanego 4-22 mm gr. 15 cm oraz

podsyпка piaskowa gr. 3-5 cm. W przedmiarze poz. 73-76 d.7.2 podano warstwy: piasek gr. 10 cm, kruszywo frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm, kruszywo łamane 0/16 mm gr. 5 cm. Prosimy o podanie poprawnej konstrukcji nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego.

Odpowiedź:

Nawierzchnię mineralną ciągu pieszo-rowerowego należy wykonać zgodnie z opisem projektu budowlanego tzn.: warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm, podbudowa mineralna z kruszywa łamanego 4-22 mm gr. 15 cm, podsyпка piaskowa gr. 3-5 cm, nawierzchnia mineralna na bazie łamanego kruszywa granitowego w kolorze szarym (frakcja 3-8 mm).

37.Pytanie

W opisie technicznym projektu budowlanego zagospodarowania terenu pkt. 3.5 „Rozwiązania techniczne i materiałowe” podano, że nawierzchnię mineralną alejek parkowych, ciągu pieszo-rowerowego i placu należy wykonać na bazie łamanego kruszywa granitowego w kolorze szarym frakcji 3-8 mm. W przedmiarze poz. 76 d.7. podano frakcję 0/11 mm w kolorze szarym z dodatkiem lepiszcza. Prosimy o podanie prawidłowych parametrów materiału, jaki należy wykorzystać do wykonania nawierzchni mineralnej.

Odpowiedź:

Nawierzchnię mineralną alejek parkowych, ciągu pieszo-rowerowego i placów należy przyjąć z opisu w projekcie budowlanym.

38.Pytanie

Prosimy o udostępnienie przekrojów nawierzchni bezpiecznej z podbudową dla siłowni oraz boiska wielofunkcyjnego.

Odpowiedź:

Opis boiska i siłowni znajduje się w projekcie budowlanym – architektura. Projektant wskazał, że grubość warstw nawierzchni należy przyjąć wg wytycznych wybranego przez składającego ofertę producenta,

39.Pytanie

W opisie technicznym projektu budowlanego zagospodarowania terenu pkt. 3.5 „Rozwiązania techniczne i materiałowe” opisano, że na dwóch krótszych bokach boiska wielofunkcyjnego należy zamontować piłkochwyty systemowe wys. 6m z panelami z siatki stalowej powlekanej w kolorze ciemnym zielonym. Według informacji otrzymanych od producentów piłkochwyków do wykonania takich elementów nie stosuje się siatki stalowej. Najczęściej stosowane siatki do w/w urządzeń to siatki polipropylenowe lub polietylenowe. W związku z powyższym prosimy o zmianę materiału siatki, jaką należy wykorzystać do wykonania piłkochwyków.

Odpowiedź:

Inwestor dopuszcza do dostarczonych i zamontowanych przez wykonawcę piłkochwyków, zastosowanie siatki polipropylenowej lub polietylenowej,

40.Pytanie

W opisie technicznym projektu budowlanego zagospodarowania terenu pkt. 3.6 „Zestawienie powierzchni” podano powierzchnię boiska o wartości 500,5m². W przedmiarze natomiast podano powierzchnię 110,2m². Prosimy o podanie prawidłowej powierzchni boiska.

Odpowiedź:

Boisko wykonać zgodnie z opisem w projekcie budowlanym, gdzie podano wymiary zewnętrzne boiska 31 x 16,1 m.

41.Pytanie

Prosimy o wskazanie długości umocnień brzegowych fosi dla poszczególnych typów umocnień (typ I; typ II; typ III) opisanych w opisie technicznym branży hydrotechnicznej

pkt. 3.4 oraz na rys. nr 7.1 „Umocnienie brzegowe fosi”.

Odpowiedź:

Projektowane umocnienia brzegowe zaznaczono na planie sytuacyjnym cz.2, na rys nr 2.2 dołączonego do branży hydrotechnicznej,

42.Pytanie

Zgodnie z pkt. 1.2. 6) SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje zakres prac polegających na wykonaniu wybiegu dla psów z nawierzchni z piasku. W opisie technicznym projektu budowlanego zagospodarowania terenu pkt. 3.5 „Rozwiązania techniczne i materiałowe” wskazano na nawierzchnię ze zrębków drewna. Prosimy o podanie prawidłowego materiału jaki należy wykorzystać do wykonania w/w nawierzchni.

Odpowiedź:

W pkt 3.5 – wybieg dla psów projektant opisał – nawierzchnia wybiegu z piasku, grubość warstwy nawierzchni wg wytycznych wybranego producenta.

43.Pytanie

W przedmiarze branży hydrotechnicznej poz. 19 d.3 wskazano wykonanie stanowisk ratowniczych w ilości 2 szt. Stanowisk tych nie przewiduje projekt. Prosimy o informację, czy w/w stanowiska ratownicze wchodzi w zakres inwestycji. Jeśli tak prosimy o podanie charakterystyki stanowisk.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że stanowiska ratownicze nie wchodzi w zakres inwestycji.

44.Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę materiału do wykonania urządzeń małej architektury, placu zabaw oraz wybiegu dla psów na elementy wykonane z sosnowego drewna klejonego?

Odpowiedź:

Urządzenia małej architektury, placu zabaw oraz wybiegu dla psów należy wykonać zgodnie z opisem a projekcie budowlanym,

45.Pytanie

W zakresie zamówienia jest wykonanie remontu wylotów kanału wschodniego i zachodniego ale opis tych prac jest zbyt ogólny, co uniemożliwia rzetelną wycenę tej części robót. Prosimy o wskazanie lokalizacji tych wylotów, podanie ich parametrów technicznych lub udostępnienie dokumentacji pn. „Inwentaryzacja geodezyjna i ocena stanu technicznego dwóch kanałów odpływowych z fosi Fortu Przyczółek Mostowy przy ul. Podgórskiej w Toruniu, uchodzących do Małej Wisły”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją, wyceny należy dokonać na podstawie wizji lokalnej.

46. Pytanie

Prosimy o udostępnienie profili odcinków fosi przeznaczonych do prac pogłębiarskich i robót czerpalnych.

Odpowiedź:

Lokalizacja prac robót czerpalnych i obszar oczyszczenia znajduje się na rys. nr 2.2 – plan sytuacyjny zamieszczony w branży hydrotechnicznej,

47. Pytanie

W opisie technicznym projektu budowlanego instalacji zewnętrznych (instalacji wody i instalacji kanalizacji sanitarnej) pkt. 4.2 „Zastosowane materiały” jako zastosowane materiały do wykonania kanalizacji sanitarnej wskazano studzienkę rewizyjną systemową Dn425mm z kinietą z PP typu przepływowego, z włazem żeliwnym. Na rys. nr S3 „Profil kanalizacji sanitarnej” nie przewidziano żadnej studzienki rewizyjnej. Prosimy o informację czy opisana studzienka należy do zakresu inwestycji. Jeśli tak, prosimy o udostępnienie poprawnego profilu kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź:

Przyłącza sanitarne wraz z instalacjami zewnętrznymi należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym – Projekt Zagospodarowania Terenu PRZYŁĄCZA SANITARNE . Realizacja robót w ramach zgłoszenia WAiB.6743.50.258.188.2018JAC z dnia 06.czerwca 2018r. Zgłoszenie + Projekt Budowlany w formie elektronicznej dołączono do odpowiedzi na pytanie.

Dołączono:

Załącznik nr 1 – projekt budowlany przyłącza sanitarnego,

Załącznik nr 2 – inwentaryzacja geodezyjna kanałów odpływowych,

Załącznik nr 3 – przedbieg kanału zachodniego,

Załącznik nr 4 - przebieg kanału wschodniego,



PREZYDENT MIASTA TORUNIA
STAROSTA GRODZKI
adres do doręczeń:
67-100 Toruń, ul. Grodzka 126 b

Toruń, dnia 06 czerwca 2018 r.

WAiB.6743.50.258.168.2018 JAC
Akta: 148/V/2011

Wg rozdzielnika

Na podstawie: art. 82b ust. 1 pkt 2c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, ze zmianami)

przekazuję kopię zgłoszenia

dla inwestycji pn.: **budowa fragmentu przyłącza wodociągowego (na odcinku od W1 do granicy działki drogowej nr 49) oraz fragmentu przyłącza kanalizacji sanitarnej (na odcinku Si do granicy działki drogowej nr 49) dla potrzeb projektowanego szaletu miejscowego na terenie parku 1000-lecia przy ul. Złotej w Toruniu (dz. nr: 48, 49, 64 z obręb 71)**

w ramach programu: **REWITALIZACJA PARKU TYSIĄCLECIA WRAZ Z ODBUDOWĄ UKŁADU WODNIGO FOSY PRZY ULICY POŁGÓRSKIEJ W TORUNIU**

Zgłoszenia dokonała Gmina Miasta Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu poprzez pełnomocnika Panią Ewę Skrzypek COMPONO Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy, 70-372 Szczecin, pismem z dnia 23 kwietnia 2018 r. (wpływ do organu w dniu 26 kwietnia 2018 r.), numer w rejestrze organu: I. dz.: 3892/2018.

Zgłoszenie niniejsze zostało dokonane w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2b w związku z art. 30 ust. 1 pkt 1a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami).

Jednocześnie informuję, że:

1. Organ administracji architektoniczno – budowlanej dokonał weryfikacji zgłoszenia, uznając, że jest ono kompletne i nie będzie korzystał z postanowień art. 30 ust. 6 i 7 ustawy – Prawo budowlane dotyczących wniesienia sprzeciwu i nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
2. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez Pana mgr inż. Mariusza Curlo, posiadającego uprawnienia budowlane nr ZAP/0106/PWO/11 w szczególności instalacyjnej, w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisanego na listę członków Zachodnio – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr ZAP-512-XWX-3LY.
3. Inwestor zobowiązany jest do:
 - realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m. in. Prawem budowlanym, Prawem geodezyjnym) z zachowaniem obowiązujących przepisów w wykonawstwie i przepisów BHP oraz z uwzględnieniem uzasadnionych interesów osób trzecich,
 - spełnienia warunków instytucji uzgadniających,
 - bezkolizyjnego wykonania w terenie inwestycji względem istniejących elementów i urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów budowlanych,
 - usuwania wszelkich kolizji napotkanych podczas prowadzenia robót budowlanych we własnym zakresie i na swój koszt,
 - wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (art. 43 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane),
 - każdy przypadek wykrycia na terenie inwestycji głazów narzutowych o objętości powyżej 2 m³, należy zgłosić do Geologa Powiatowego (Wydział Środowiska i Zieleni UMT),
4. Zgodnie z art. 30 ust. 5b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) w przypadku nie rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, (tj. 21.06.2018 r.) rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

48. Pytanie

Na rys. nr S3 „Profil kanalizacji sanitarnej” oraz w opisie technicznym projektu budowlanego instalacji zewnętrznych (instalacji wody i instalacji kanalizacji sanitarnej) pkt. 4.2 „Zastosowane materiały” jako materiał do wykonania odcinka ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej wskazano rurę PE100 SDR11. Na rys. nr S1 „Plan zagospodarowania” wskazano natomiast materiał PVC. Prosimy o podanie prawidłowego materiału, jaki należy wykorzystać do wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź:

Odcinek ciśnieniowy kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PE 100 SDR11

49. Pytanie

Operaty dendrologiczne przewidują wykonanie cięć pielęgnacyjnych obiektów zieleni, których nie ujęto w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie czy wykonanie cięć pielęgnacyjnych zależy do zakresu inwestycji. Jeśli tak prosimy o podanie prawidłowej ilości drzew i krzewów przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych.

Odpowiedź:

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych nie jest przedmiotem zamówienia.

50. Pytanie

W jaki sposób Zamawiający przewiduje zagospodarowanie elementów pochodzących z rozbiórek oraz demontażu (gruz, urządzenia placu zabaw, oświetlenie itp.)?

Odpowiedź:

Zagospodarowanie elementów pochodzących z rozbiórek oraz demontażu (gruz, urządzenia placu zabaw, oświetlenie itp.) wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie

51. Pytanie

Prosimy o udostępnienie obliczeń fotometrycznych wskazanych w projekcie elektrycznym w pkt 7. Oświetlenie zewnętrzne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego z obliczeniami fotometrycznymi. Wycenę opraw oświetleniowych należy dokonać na podstawie projektu budowlanego i STWiOR.

52. Pytanie

Prosimy o odpowiedź czy oprawa na słupowa ma mieć możliwość regulacji kąta nachylenia od -5 do 20 stopni jak podano w STWiOR STR. 10 PKT 4.10 Oprawy oświetleniowe - parkowe. Zaznaczamy że oprawy wskazane w projekcie nie mają takiej możliwości.

Odpowiedź:


Tak. Dane zawarte w STWiOR są uzupełnieniem danych zawartych w projekcie.


53. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie iż do wbudowania jest 323 szt opraw gruntowych?

Odpowiedź:

Podstawą do wyliczenia opraw gruntowych jest rysunek nr IE-Z1 Projekt zagospodarowania terenu sieci oświetleniowe i teletechniczne.



KIEROWNIK
Referatu Planowania i Rozliczeń

mgr inż. Grazyna Kaczyńska-Koska