

Toruń, dnia 10.12.2019 r.

WIIR.271.2.7.2019.MK

.....
.....
.....

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Remont i przebudowa hali sportowej w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego VIII w Toruniu”-Etap II

Urząd Miasta Torunia Wydział Inwestycji i Remontów, nawiązując do złożonego przez Oferenta zapytania w sprawie przetargu nieograniczonego wyjaśnia:

Pytanie:

Proszę o przekazanie opisu i rysunków rolet zewnętrznych ujętych w opisie architektury do wykonania w pkt 5.23 i przedmiarze w ilości 91,875 m². Brak informacji o parametrach technicznych tych rolet uniemożliwia ich wycenę.

Odpowiedź:

Rolety zewnętrzne należy wykonać jako systemowe w lokalizacji wskazanej na rys. nr 4 Przekrój B-B. Przedmiary pełnią funkcję pomocniczą i nie stanowią podstawy wyceny.

Pytanie:

Proszę o uzupełnienie projektu o rysunki "balkonu z podestem dla sędziów". Bez wizualizacji tego elementu nie sposób go wycenić.

Odpowiedź:

Balkon oraz pulpit sędziów dostarczyć np. jako systemowy o wymiarach zgodnych z rys. nr 1.

Pytanie:

Załącznik nr 1 ogranicza przedmiot zamówienia do Sali sportowej z pomieszczeniami przyległymi. W przedmiarze występują kosze dla sali treningowej - 2 kpl. Sala treningowa znajduje się w budynku nie objętym etapem II remontu. Czy montaż koszy dla Sali treningowej jest w zakresie zamówienia.

Odpowiedź:

Przedmiary pełnią funkcję pomocniczą i nie stanowią podstawy wyceny. Zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1. Sala treningowa znajduje się poza etapem II remontu.

Pytanie:

W związku z faktem, że konstrukcje legarowane większości profesjonalnych systemowych podłóg sportowych wykonanych litą klepką klonu kanadyjskiego opierają się na rozwiązaniach jedno legarowych, a parametry legarów oraz ich zagęszczenie nadaje poszczególnym systemom pożądanych cech, zgodnych zobowiązującą normą EN 14904 oraz wymaganych przez poszczególne międzynarodowe federacje sportowe, prosimy aby Zamawiający doprecyzował czy minimalne parametry podłogi sportowej jaką należy przyjąć

do wyceny i późniejszej realizacji to konstrukcja jedno-legarową, wykonana z elastycznego materiału(sklejki), legary zagęszczone minimum 228mm osiowo, system podłogi zgodny w pełni z normą EN 14904 – typ podłogi A4, certyfikat FIBA level I, certyfikat IHF oraz conajmniej jeden dodatkowy certyfikat dowolnej międzynarodowej federacji sportowej.

Z uwagi na fakt, że lakierowanie po ułożeniu parkietu w obiekcie docelowym, w 100% zabezpiecza wszystkie łączenia klepkowe oraz z uwagi na metodę nakładania lakieru, zapewnia powłokę znacznie grubszą i trwalszą od powłoki przy lakierowaniu fabrycznym, a także dodatkowo chroni linie oraz malowane pola boisk, prosimy o potwierdzenie, że Inwestor wymagał będzie aby podłoga lakierowana była po jej zainstalowaniu na obiekcie docelowym, a lakierowanie fabryczne nie będzie dopuszczane do wbudowania.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć podłogę sportową opisaną w Załączniku nr 3 do „Aneks II Etap”

Pytanie:

Zakres do wykonania w pomieszczeniach remontowanego obiektu obejmuje naprawę i uzupełnienie tynków wewnętrznych. Czy w ramach wymienionego zakresu robót Zamawiający będzie wymagał wykonania gładzi na ścianach przed malowaniem?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z Aneksem do Projektu Budowlanego.

Pytanie:

W holu (pom. Nr 1) do wykonania jest obudowa grzejników. Proszę o podanie ilości i zakresu tych robót - ilość grzejników, wielkość obudów.

Odpowiedź:

Obudowy wykonać w całym ciągu pomieszczenia, wzdłuż okien holu, bez zamknięcia od strony ściany okiennej.

Pytanie:

Zgodnie z opisem zakresu do wykonania w poszczególnych pomieszczeniach wynika że w holu (pom nr.1) należy dokonać wymiany uszkodzonych płytek na posadzce. Załączony przedmiar obejmuje zakresem wymianę wszystkich płytek. Czy to oznacza, że wszystkie płytki są uszkodzone? Proszę o kreślenie, który zakres do wykonania jest prawidłowy.


Odpowiedź:

Prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz aneksem do projektu. Przedmiary pełnią funkcję pomocniczą i nie stanowią podstawy wyceny.

p.o. DYREKTORA
Wydziału Inwestycji i Remontów


mgr inż. Sławomir Wiśniewski

Główny Specjalista


mgr inż. Maciej Kłysiak