

**Inwestor:**

Gmina Miasta Toruń  
87-100 Toruń, ulica Wały gen. Sikorskiego 8

**Zamawiający:**

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia  
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 10

## Przedmiar robót

**Nazwa budowy:** Rozbudowa wielopokoleniowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców Miasta Torunia

**Adres budowy:** 87-100 Toruń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3b, działka ewid. nr 343/5 z obrębu nr 12

**Rodzaj robót:** Roboty ziemne  
Roboty drogowe  
Roboty budowlane  
Mała architektura

**Data oprac.:** 2020-03-23

**Podstawa oprac.:** Kalkulacja indywidualna

| Lp.      | Podstawa wyceny         | Opis pozycji kosztorysowych                                                                                                                                                                        | Obmiar | J.m.           | Koszt jedn. | Wartość |
|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|---------|
| 1        | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5              | 6           | 7       |
| <b>1</b> |                         | <b>Roboty ziemne</b>                                                                                                                                                                               |        |                |             |         |
| 1        | Kalkulacja indywidualna | Korytowanie placu pod płytę 9x28m na głębokość 25 cm z zagęszczeniem gruntu rodzimego                                                                                                              | 252,00 | m <sup>2</sup> |             |         |
|          |                         | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                      |        |                |             |         |
| <b>2</b> |                         | <b>Roboty budowlane</b>                                                                                                                                                                            |        |                |             |         |
| 1        | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie obwodowo szalunku stalowego systemowego                                                                                                                                                  | 74,00  | mb             |             |         |
| 2        | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie podsypki z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu w miejsce wykorytowane                                                                                                                       | 25,20  | m <sup>3</sup> |             |         |
| 3        | Kalkulacja indywidualna | Ułożenie izolacji - 2x folia PE gr 0,2, krzyżowo                                                                                                                                                   | 252,00 | m <sup>2</sup> |             |         |
| 4        | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie posadzki przemysłowej utwardzanej C25/30 gr. 18 cm ze zbrojeniem rozproszonym stalowym 25 kg/m3 z zataciem na gładko, utwardzaniem, nacięciem i wypełnieniem dylatacji w polach 4,5x5,6m | 252,00 | m <sup>2</sup> |             |         |
|          |                         | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                      |        |                |             |         |
| <b>3</b> |                         | <b>Mała architektura</b>                                                                                                                                                                           |        |                |             |         |
| 1        | Kalkulacja indywidualna | Demontaż, przewiezienie w miejsce montażu i montaż urządzenia Quarter pipe + roll-in (wys. 150/220cm)                                                                                              | 1,00   | kpl            |             |         |
| 2        | Kalkulacja indywidualna | Demontaż, przewiezienie w miejsce montażu i montaż urządzenia Funbox z boxem prostym (wys. 30/60cm)                                                                                                | 1,00   | kpl            |             |         |
| 3        | Kalkulacja indywidualna | Demontaż, przewiezienie w miejsce montażu i montaż urządzenia Poręcz łamana(wys. 30/50cm)                                                                                                          | 1,00   | kpl            |             |         |
| 4        | Kalkulacja indywidualna | Demontaż, przewiezienie w miejsce montażu i montaż urządzenia Quarter pipe + Bank Ramp (wys. 150cm)                                                                                                | 1,00   | kpl            |             |         |
| 5        | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż - tablica informacyjna                                                                                                                                                            | 1,00   | szt            |             |         |
|          |                         | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                      |        |                |             |         |
|          |                         | <b>Razem kosztorys netto:</b>                                                                                                                                                                      |        |                |             |         |
|          |                         | VAT 23%:                                                                                                                                                                                           |        |                |             |         |
|          |                         | <b>Razem kosztorys brutto:</b>                                                                                                                                                                     |        |                |             |         |