

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Kompleksowy remont Kuchni w Budynku Szkoły Podstawowej nr 14 ul. Hallera 79 w Toruniu.”

1. Projektant, uwzględniając koszty inwestycyjne, wyraża zgodę na zastosowanie kanałów o przekroju kołowym i prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej o minimalnej średniej grubości powłoki cynku 70 um. Sposób łączenia kanałów należy wykonać zgodnie z opisem technicznym branży sanitarnej pkt 3.4.
2. Zgodnie z opisem technicznym na str. 9, pkt 10.4 kanały wentylacyjne należy obudować płytami gipsowo-kartonowymi. Projektant uszczegóławia wymagania:
 - a) kanały prowadzone przez sale lekcyjne, na parterze i powyżej, należy obudować przy użyciu systemu zapewniającego izolacyjność akustyczną nie niższą niż $RA1=43dB$ i $RW=45dB$, tj. np. przy użyciu profili 2xCW/UW 50, płyt gipsowo-kartonowych typu A 2x15mm oraz wypełnienie wełną mineralną gr. min. 50mm (niezależnie od izolacji kanałów wentylacyjnych zgodnie z opisem technicznym branży sanitarnej pkt 3.4).
 - b) kanały wentylacyjne w piwnicy należy obudować przy użyciu systemu z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową gr. 12,5mm typu A/H2.
 - c) kanały wentylacyjne na poddaszu nieużytkowym – bez obudowy płytami gipsowo-kartonowymi.
3. Dopuszcza się niezabudowanie przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach: 0.05 zmywalnia, 0.06 kuchnia, 0.07 pom. przygotowania mięsa, 0.08 chłodnia, 0.09 pom. przygotowania warzyw i owoców, 0.10 pom. przechowywania i dezynfekcji jaj pod warunkiem wykonania kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej nierdzewnej typu AISI 304.

27.04.2020r.
 strukturo
Szymon Wiśniewski
Szosa Chęcińska 142/10, 87-100 Toruń
NIP 956-218-45-76
tel. +48 696 700 517, biuro@strukturo.pl