

Przedmiar „Skwery wśród nas”

Lp.	OPIS	ILOŚĆ
1.	Wycinka drzew i krzewów (na podst. Inwentaryzacji)	4 szt. drzew 2 szt. krzewów
2.	Przycinka krzewów cięcia korekcyjne, odmładzające (zgodnie z inwentaryzacją)	4 szt. krzewów
3.	Zakładanie rabat pod krzewy i byliny (wygrabianie ziemi na głębokości 10 cm i nawiezenie nowej urodzajnej na wys. 10 cm	85 m ²
4.	Zakup i montaż agrowłókniny	895 m ²
5.	Zakup i usługa rozplantowania kory sosnowej	363 m ²
6.	Zakup i usługa rozplantowania kamienia naturalnego frakcja 10-20 mm na grubości 3 cm, w jasnym kolorze	580,6 m ²
7.	Zakup i montaż EcoBord o wys. 10 cm	363 mb
8.	Nasadzenia roślin zgodnie z projektem: -drzewa liściaste 10 cm obwodu na 1 m, min. 3x szkółkowane - drzewa iglaste min. 1,2m wys., min. 2 x szkółkowane -krzewy min. 20 cm wys., min. 2x szkółkowane -byliny, trawy min. 10 cm wys. -sadzonki na żywopłot z gołym korzeniem min. 30 cm wys.	417 szt.
9.	Nawierzchnia z kostki betonowej, szarej na chodnik pieszcy	40 m ²
10.	Krawężnik przy ławkach i ścieżce	47 mb
11.	Ławka 1,8 szerokości z oparciem, boki rura stalowa czarna, siedzisko drewno palisander	6 szt.
12.	Kosz na śmieci betonowy	4 szt.