

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŁAZIENKĘ, WYMUROWANIE SCHODÓW, UŁOŻENIE ŚCIEŻKI Z KOSTKI BRUKOWEJ ORAZ NAPRAWA BRAMY WJAZDOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM AUTOMATYKI

-	Nr	Kod pozycji	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
					1. REMONT ŁAZIENKI Kod CPV: 36000		
					1.1. Roboty murowe i STG		
	1		KNR 0-27 0165/01		Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o grubości 8cm	m2	6
	2		KNR 2-02 0803/03		Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	12
	3		KNR 0-14 2011/02		Zabudowa rur instalacyjnych z płyt STG gr. 12,5mm na rusztach pojedynczych jednowarstwowa	m2	5
	4		KNR 4-01 0322/02		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt	1
	5		KNR 3 0305/01		Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,3
					1.2. Roboty okładzinowe		
	6		KNR 4-01 0701/05		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach	m2	32
	7		KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	0,96
	8		KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,96
	9		Kalkulacja indywidualna		Koszt obsługi wysypiska i utylizacji	m3	0,96
	10		KNR 2-02 0803/03		Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	32
	11		KNR 2-02 0829/01		Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	32
	12		KNR K-04 0602/02		Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2	32
	13		KNR K-04 0602/02		Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2	32
	14		KNR-WV 2-02 0840/05		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej	m2	32
					1.3. Roboty malarskie		
	15		KNR 4-01 0701/05		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach i sufitach	m2	40
	16		KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	1,2
	17		KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,2
	18		Kalkulacja indywidualna		Koszt obsługi wysypiska i utylizacji	m3	1,2
	19		KNR 2-02 0803/03		Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	30
	20		KNR 2-02 0803/06		Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie	m2	10
	21		KNR 2-02 0815/04		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	30
	22		KNR 2-02 0815/06		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	10
	23		KNR 2-02 1505/03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	40
					1.4. Posadzka		
	24		ZKNR C-2.1 0601/06		Naprawa powierzchniowa przez zerwanie istniejącego podłoża pod systemy posadzkowe	m2	10
	25		ZKNR C-2.1 0602/02		Wyrównanie podłoża przez frezowanie pod systemy posadzkowe	m2	10

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŁAZIENKĘ, WYMUROWANIE SCHODÓW, UŁOŻENIE ŚCIEŻKI Z KOSTKI BRUKOWEJ ORAZ NAPRAWA BRAMY WJAZDOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM AUTOMATYKI

-	Nr	Kod pozycji	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
	26		KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,6
	27		KNR 4-01 0108/12		Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,6
	28		Kalkulacja indywidualna		Koszt obsługi wysypiska i utylizacji	m3	0,6
	29		KNR AT-27 0301/04		Ręczne gruntowanie mineralnych podłoży poziomych pod bitumiczne masy uszczelniające KMB	m2	10
	30		KNR AT-27 0304/02		Izolacja pozioma przeciwwodna o grubości 4mm, z bitumicznych mas uszczelniających KMB nakładanych na wyrównanym podłożu, wykonywana ręcznie	m2	10
	31		KNR AT-27 0304/05		Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających KMB nakładanych na wyrównanym podłożu, wykonywana ręcznie - dodatek za pogrubienie warstwy o 1mm	m2	10
	32		ZKNR C-2.1 0604/03		Wykonywanie podkładów o grubości 20mm na przygotowanym podłożu pod systemy posadzkowe	m2	10
	33		ZKNR C-2.1 0604/06		Wykonywanie podkładów na przygotowanym podłożu pod systemy posadzkowe - dodatek za zmianę grubości o 10mm	m2	10
	34		ZKNR C-2.1 0605/03		Wykonywanie na przygotowanym podłożu posadzek samopoziomujących i rozlewnych o grubości do 10mm w systemach posadzkowych	m2	10
	35		KNR AT-23 0101/02		Jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe okładzin podłogowych	m2	10
	36		KNR 2-02 1118/08		Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą (Płytki GRES 30x30cm (Gres techniczny, nasiąkliwość wodna w % - max. 0,4%, mrozoodporne, klasa ścieralności – min V, odporne na środki dezynfekcyjne, odporność na płamienie – min klasa 4, wytrzymałość na zginanie- min. 35MPa, odporność na pęknięcia włoskowate, skuteczność antypoślizgowa- R11, grubość 7-8mm))	m2	10
	37		KNR-W 4-01 1216/01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2	10
					1.5. Roboty sanitarne		
	38		KNR 4-02 0521/02		Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl	1
	39		KNR-W 2-15 0418/02		Ponowny montaż grzejnika po wykonaniu prac	szt	1
	40		KNR-W 2-15 0436/01		Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	urządzeń	1
	41		KNR-W 2-15 0112/01		Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	45
	42		KNR-W 2-15 0116/01		Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	3
	43		KNR-W 2-15 0116/06		Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	1
	44		KNR-W 2-15 0127/03		Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach niemieszkalnych	m	45
	45		KNR-W 2-15 0132/01		Zawory przełotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15mm	szt	6
	46		KNR-W 2-15 0137/02		Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
	47		KNR-W 2-15 0137/09		Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o średnicy nominalnej 15mm	szt	2

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŁAZIENKĘ, WYMUROWANIE SCHODÓW, UŁOŻENIE ŚCIEŻKI Z KOSTKI BRUKOWEJ ORAZ NAPRAWA BRAMY WJAZDOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM AUTOMATYKI

-	Nr	Kod pozycji	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
	48		KNR-W 2-15 0143/01		Urządzenia do podgrzewania wody	kpl	1
	49		KNR-W 2-15 0203/03		Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych	m	6
	50		KNR-W 2-15 0211/01		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	1
	51		KNR-W 2-15 0211/02		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych	podejść	2
	52		KNR-W 2-15 0211/03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	podejść	1
	53		KNR-W 2-15 0218/01		Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm	szt	2
	54		KNR-W 2-15 0230/02		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosiężnym	kpl	1
	55		KNR 2-15u2 0101/01		Montaż gotowych elementów systemu Geberit do mocowania miski ustępowej na ścianie	kpl	1
	56		KNR 2-15u2 0104/01		Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	1
	57		KNR 2-15u2 0105/01		Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych	szt	1
	58		KNR 3 0305/01		Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,4
					1.6. Wyposażenie		
	59		KNR AL-01 0304/06		Dostarczenie i montaż wyposażenia (Lustro)	szt	1
	60		KNR AL-01 0304/06		Dostarczenie i montaż wyposażenia (Wieszak do ręczników)	szt	1
	61		KNR AL-01 0304/06		Dostarczenie i montaż wyposażenia (Uchwyt do papieru)	szt	1
	62		KNR AL-01 0304/06		Dostarczenie i montaż wyposażenia (Dozownik mydła w płynie)	szt	1
	63		KNR K-06 0403/06 analogia		Montaż na oknach folii mlecznych	m2	1,615
	64		Kalkulacja indywidualna		Kotara + wieszak	szt	2
					1.7. Instalacje elektryczne		
	65		KSNR 5 t.0404/03 1995		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm2 na gniazda wtykowe podwójne z wtykiem ochronnym wraz z badaniem obwodu i sporządzeniem protokołu z pomiarów - (Gniazdo n/t podwójne 2x2p+z)	wypustów	2
	66		KSNR 5 t.0404/02 1995		Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5mm2 na oprawy oświetleniowe wraz z badaniem obwodu i sporządzeniem protokołu z pomiarów - (Oprawa rastrowa 4x18W natynkowa + świetlówki - barwa ciepła)	wypustów	2
					2. MODERNIZACJA BRAMY Z AUTOMATYKĄ Kod CPV: 11300		
	67		KNR 2-02 1808/08 analogia		Demontaż bramy i furtki w celu naprawy i dostosowania do montażu automatyki	kpl	1
	68		KNR 3 0703/03		Naprawa bramy (prace spawalnicze) polegające na dostosowaniu bramy do montażu automatyki	m2	6
	69		KNR 3 0703/03		Naprawa furtki (prace spawalnicze) polegające na dostosowaniu bramy do montażu automatyki	m2	1,5

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŁAZIENKĘ, WYMUROWANIE SCHODÓW, UŁOŻENIE ŚCIEŻKI Z KOSTKI BRUKOWEJ ORAZ NAPRAWA BRAMY WJAZDOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM AUTOMATYKI

-	Nr	Kod pozycji	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
	70		KNR 4-01 1212/05		Malowanie dwukrotne farbą olejną do metalu bramy i furtki	m2	7,5
	71		KNR-W 2-02 1221/05		Bramy stalowe - dopłata za napęd do bram	kpl	1
	72		KNR-W 2-02 1221/05		Montaż domofonu i elektrozamka	kpl	1
					3. WYKONANIE SCHODÓW WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ Kod CPV: 17700		
	73		KNR 4-01 0104/02		Wykopy pod fundamenty głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	1,676
	74		KNR 4-01 0108/05		Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II	m3	1,676
	75		KNR 4-01 0108/08		Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność: 9	m3	1,676
	76		KNR 2-02 0205/01		Płyty fundamentowe pod schodami z ręcznym układaniem betonu	m3	1,25
	77		KNR SEK-02-01 0101/01		Schody z bloczków betonowych o wymiarach 38x25x14cm	m3	0,426
	78		KNR 2-02 0609/12		Dylatacja schodów od ściany budynku	m2	1,2
	79		NNRNB 6 2810/05		Okładziny schodów z płytek GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	5
	80		KNR 2-02 1207/01		Balustrady schodowe	m	3
	81		KNR 2-31 0102/05		Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV	m2	34
	82		KNR 2-31 0102/06		Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm Krotność: 6	m2	34
	83		KNR 4-01 0108/05		Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II	m3	13,6
	84		KNR 4-01 0108/08		Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność: 9	m3	13,6
	85		KNR 2-31 0401/04		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod obrzeża	m	33,4
	86		KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m3	4,092
	87		KNR 2-31 0407/04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	33,4
	88		KNR 2-31 0103/02		Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	34
	89		KNR 2-31 0104/01		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	34
	90		KNR 2-31 0109/03		Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	34
	91		KNR 2-31 0118/01		Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m2	34
	92		KNR 2-31 0105/05		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	34
	93		KNR 2-31 0105/06		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm Krotność: 2	m2	34

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŁAZIENKĘ, WYMUROWANIE SCHODÓW, UŁOŻENIE ŚCIEŻKI Z KOSTKI BRUKOWEJ ORAZ NAPRAWA BRAMY WJAZDOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM AUTOMATYKI

-	Nr	Kod pozycji	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
	94		KNR 2-31 0511/02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podypsce cementowo-piaskowej	m2	34