



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Toruń, dnia 11.02.2019 r.

WliR.271.224.3.2019.MK

.....
.....
.....

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu”

Urząd Miasta Torunia Wydział Inwestycji i Remontów, nawiązując do złożonego przez Oferenta zapytania w sprawie przetargu nieograniczonego wyjaśnia:

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia treści odpowiedzi na pytanie, które Zamawiający udzielił dnia 06.02.2019 r.

W piśmie Zamawiający odpowiedział: „Krawężniki okalające nawierzchnie bezpieczne, to krawężniki z EPDM 5x20x100 cm. Kolor nawierzchni bezpiecznej – szary- do akceptacji projektanta na przedstawionych przez wykonawcę próbkach”

Na planszy zbiorczej narysowana jest nawierzchnia bezpieczna piaskowa, natomiast z powyższego opisu wynika, że nawierzchnia ma być w kolorze szarym, czyli również z EPDM. W związku z powyższym proszę o informację, jaką nawierzchnię należy wykonać pod urządzeniami zabawowymi.

Odpowiedź:

Pod urządzeniami zabawowymi należy wykonać nawierzchnię piaskową.

Pytanie:

Zgodnie z projektem zieleni punkt 5.2.4.4 do wysiewu trawy należy zastosować dwa rodzaje mieszanek traw TR.01 i TR.02. Prosimy o przedstawienie podziału powierzchni trawników pod względem zastosowania mieszanki traw TR.01 dla miejsc słonecznych oraz mieszanki traw TR.02 dla miejsc zacienionych, oraz algorytmu obliczeniowego dla obu powierzchni.

Odpowiedź:

Ogólny podział powierzchni w załączeniu. Ilość nasion na metr według wytycznych producenta.

Pytanie:

Zgodnie z projektem zieleni punkt 5.2.4.4 mieszankę traw TR.02 należy wzbogacić o rośliny runa tj. dąbrówka rozłogowa, kokorycz pełna, kopytnik pospolity i fiołek wonny. Nasiona tych roślin nie są dostępne u dystrybutorów. Prosimy o wskazanie zamiennych gatunków.

Odpowiedź:

Nasiona fiołka wonnego są dostępne w katalogach dystrybutorów – proszę je przyjąć do wyceny. Z pozostałych gatunków rezygnujemy.

Pytanie:

Prosimy o wskazanie ujęcia wody na potrzeby podlewania nasadzeń.

Odpowiedź:

Ujęcie wody nie jest w zakresie zadania. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca dostarcza wodę na plac budowy we własnym zakresie.

Pytanie:


Zgodnie z punktem 5.2.4.1. projekt zieleni wskazuje na wykonanie systemu napowietrzania drzew. Prosimy o podanie długości sieci oraz przedstawienie rzutu i profili z uwzględnieniem położenia oraz głębokości ułożenia.

Odpowiedź:

Uzupełniono rysunek.

p.o. DYREKTORA
Wydziału Inwestycji i Remontów

mgr inż. Sławomir Wiśniewski

Główny Specjalista

mgr inż. Sławomir Wiśniewski